

Odbudowa drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz. nr 65 - dł.

680 m

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 1 d.4 0503-04	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV (19+355+15+10+15)*(0.71*2+0.5)	m ² m ²	 794.88	
				RAZEM	794.88
19	KNNR 2-31 d.4 0817-02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej 6+7 km 0+012 - pod zjazdem/L - dł. 7 m (analogia) km 0+018,5-0+025,5 - lewostronny - dł. 7 m	m m	 13.00	
				RAZEM	13.00
20	KNNR 6 d.4 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6 km 0+012 - pod zjazdem/L - dł. 6 m - z wykorzystaniem elementów z rozbiórki z poz. 19	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
21	KNNR 1 d.4 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 235.5*0.35*0.6 pod ściek drogowy z poz. 23	m ³ m ³	 49.46	
				RAZEM	49.46
22	KNNR 2-31 d.4 0402-03	Ława betonowa gr. 10 cm pod ściek drogowy (analogia) 235.5*0.6*0.1 pod ściek drogowy z poz. 23	m ³ m ³	 14.13	
				RAZEM	14.13
23	KNNR 6 d.4 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 89.5+140+6 lewostronny km 0+018,5-0+108 - dł. 89,5 m ; km 0+127-0+267 - dł. 140 m ; km 0+665 - w poprzek drogi pod kątem 70 stopni do osi drogi - dł. 6 m	m m	 235.50	
				RAZEM	235.50
24	KNR 2-31 d.4 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm (analogia) 6+6+3 P-1 - km 0+108 - pod drogą - kamienny, dł. 6 m P-4 - km 0+409 - pod drogą - kamienny, dł. 6 m P-5 - km 0+521-0+524, betonowy, dł. 3 m	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
25	KNR 4-04 d.4 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odleg. 2 km 2.2	m ³ m ³	 2.20	
				RAZEM	2.20
26	KNNR 1 d.4 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 1.0*1.3*6+1.0*0.5*(6+6) wykop pod przepust P-2 i dokop pod przepusty P-1 i P-4	m ³ m ³	 13.80	
				RAZEM	13.80
27	KNNR 6 d.4 0605-01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 38*0.6*0.15	m ³ m ³	 3.42	
				RAZEM	3.42
28	KNNR 4 d.4 1308-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 6+6+8+6+6+6 P-1 - km 0+108 - pod drogą - dł. 6 m P-2 - km 0+267 - pod drogą - dł. 6 m P-3 - km 0+368-0+376 - pod zjazdem/L - dł. 8 m P-4 - km 0+409 - pod drogą - dł. 6 m P-5 - km 0+460-0+466 - pod zjazdem/L - dł. 6 m P-6 - km 0+521-0+527 - pod zjazdem/L - dł. 6 m	m m	 38.00	
				RAZEM	38.00