

Odbudowa drogi wewnętrznej w Starym Zawidowie zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz. nr 215 i 225
- dł. 285 m

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	Odwodnienie					
14 d.4	KNNR 1 0202- 06 + KNNR 1 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.	m ³	80.8	0.00	0.00
15 d.4	KNNR 1 0503- 04	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV	m ²	387.84	0.00	0.00
16 d.4	KNNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	90	0.00	0.00
17 d.4	KNNR 6 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	90	0.00	0.00
18 d.4	KNNR 1 0318- 02	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³	4.32	0.00	0.00
19 d.4	KNNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	6	0.00	0.00
20 d.4	KNNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	42	0.00	0.00
21 d.4	KNNR 4-04 1103-04 + KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 25 km	m ³	6.2	0.00	0.00
22 d.4	KNNR 6 0605- 01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m ³	4.32	0.00	0.00
23 d.4	KNNR 4 1308- 07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	48	0.00	0.00
24 d.4	KNNR 6 0605- 04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	6	0.00	0.00
25 d.4	KNNR 4 1411- 04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm	m ³	4.8	0.00	0.00