

Przebudowa drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym - dł. 472 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		P-1 - km 0+041 - pod drogą P-3 - km 0+468 - pod drogą			
				RAZEM	12.000
23 d.4	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 1+2 P-1 - km 0+041 - pod drogą - 1 szt. P-3 - km 0+468 - pod drogą - 2 szt.	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.4	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 6 P-2 - km 0+370 - pod drogą	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
25 d.4	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm (analogia) (6+6)*1.2*0.4+6*0.8*0.4 zasypanie przepustów - wymiana gruntu	m ³ m ³	 7.680	
				RAZEM	7.680
26 d.4	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-pias- kowej 6 km 0+258 - w poprzek drogi pod kątem 75 stopni do osi drogi	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000