

Przebudowa drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym - dł. 472 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym - dł. 472 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku						
1 Roboty przygotowawcze						
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1423.2	0.000	0.00
2 d.1	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	175.5	0.000	0.00
3 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	472	0.000	0.00
4 d.1	KNNR 1 0203-02 + KNNR 1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 2 km sam.samowylad.	m ³	509.26	0.000	0.00
5 d.1	KNNR 6 1005-03	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	60	0.000	0.00