

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont ulicy Młyńskiej w Sulikowie - dł. 175,5 m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont ulicy Młyńskiej w Sulikowie - dł. 175,5 m							
1 Koryto i podbudowa							
1 d.1	KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm		m	176.4	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie		m ²	254.31	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		m	18	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej		m	156.6	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej (analogia)		m ²	14.49	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 6 0801-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie		m ²	270.4	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 2 km		m ³	15.9	0.00	0.00
8 d.1	KNNR 1 0202-06 + KNNR 1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowyład.		m ³	70.61	0.00	0.00
9 d.1	KNNR 1 0305-03	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV		m ³	30.26	0.00	0.00
10 d.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm		m ²	33.8	0.00	0.00
11 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm		m ²	33.8	0.00	0.00
12 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm		m ²	33.8	0.00	0.00
13 d.1	KNNR 6 0106-01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 6 cm Krotność = 1.2		m ²	173.7	0.00	0.00
14 d.1	KNNR 6 0106-01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 8 cm Krotność = 1.6		m ²	59.5	0.00	0.00
15 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm		m ²	173.7	0.00	0.00
16 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm		m ²	117	0.00	0.00